

**TROŠKOVNIK****Izrada ulaznih i sporednih vrata – Grobljanska kapela Vodice (CPV 45420000)**1. **Naručitelj:** LEĆ d.o.o.2. **Ponuditelj** \_\_\_\_\_

nudi predmet nabave putem ovog Troškovnika, kako slijedi:

Redni broj	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena stavke, u eur, bez PDV-a	Ukupna cijena stavke, u eur, bez PDV-a
<b>Posebne napomene:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izrada i ugradba vrata na Grobljanskoj kapeli Vodice, po uzoru na postojeća (svi dijelovi koji se zamjenjuju moraju biti istovjetni po dizajnu i detaljima kao postojeća vrata)</li> <li>- Materijal za izradu vrata je od masiva i troslojnog lameliranog sibirskog ariša 1. klase, natur izgled, bojano sa prozirnim lazurnim premazom</li> <li>- Ostakljenje je reflektirajućim staklom istovjetnim na prozorima oproštajne kapele</li> <li>- Svi komadi koji se izvode i ugrađuju po sistemu „suhe ugradbe“</li> <li>- Sav kompletan okov po izboru Naručitelja uz suglasnost projektanta iz kojeg je razloga projektantu pravovremeno potrebno dostaviti na uvid uzorke ponuditelja (proizvođača)</li> <li>- Vrata imaju usadnu bravu s cilindričnim uloškom, vrsta i tip okova identičan na postojećim vratima, krila imaju identičan smjer otvaranja s obzirom na prvo otvarajuće krilo.</li> </ul>					
<b>Ponuda mora uključivati kompletan materijal, bojanje, uz sve prethodne predradnje.</b>					
1.	Demontaža postojećih, izrada i ugradba dvokrilnih zaokretnih ( krila djelomično ostakljena i djelomično s vertikalnom ispunom) <b>ulaznih vrata oproštajne kapele,</b> Dimenzije svijetlog zidarskog otvora između završnih slojeva poda stropa i špaleta: 143x324 cm.	Kom	1		
2.	Demontaža postojećih, izrada i ugradba dvokrilnih zaokretnih ( krila djelomično ostakljena i djelomično s vertikalnom ispunom) <b>sporednih vrata oproštajne kapele,</b> Dimenzije svijetlog zidarskog otvora između završnih slojeva poda stropa i špaleta: 145x324 cm.	Kom	1		
<b>Cijena ponude bez PDV-a:</b>					
<b>PDV 25 %:</b>					
<b>Ukupna cijena ponude s PDV-om:</b>					

Jedinična cijena obuhvaća provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacрта, izradu vrata, prijevoz, skladištenje, manipulaciju na gradilištu Grobljanska kapela Vodice, ugradbu stavki, ostakljenje i letvice, finalnu montažu okova, te čišćenje otpadaka nastalih pri montaži vrata.

Isporuca: FCO Vodice, ugrađeno na objektu.

Rok isporuke: \_\_\_\_\_ (kalendarskih dana od dana dostave pisane narudžbenice temeljem Ugovora)

Datum: .....2025.g.

M.P.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe )