

TROŠKOVNIK NABAVE ELEMENATA SUSTAVA ZAU LJENE OBORINSKE ODVODNJE

1. Nabava i dostava polimercementnih betonskih predgotovljenih sabirnika s rešetkom i zaštitnim rubom iz ljevanog željeza te bočnim izljevom DN 200 i posudom za skupljanje prljavštine, razred opterećenja F900 prema HRN EN 1433, boja natur, kao **MONOBLOCK RD 200V sabirnik** iz asortimana ACO ili jednakovrijedan proizvod. U cijeni stavke su uključeni utovar, transport i istovar elemenata u krugu tvrtke LEĆ d.o.o. u Vodicama.

Sabirnik se sastoji od dva dijela.

Gornji dio tip 20.0, dimenzija 66x26x56cm, sa brtvljenjem (br. 10922), rešetka i rub ljevanoželjezni.

Donji dio sa izljevom DN 200, dimenzija 50x23x36,5cm, sa brtvljenjem (br. 10936), posuda za skupljanje otpada (br. 13999)

komplet kom 6,00

2. Nabava i dostava polimercementnih betonskih predgotovljenih kanala s integriranom upojnom rešetkom u monolitnoj izvedbi, razred opterećenja F900 prema HRN EN 1433, boja natur, kao **MONOBLOCK RD 200V kanal** iz asortimana ACO ili jednakovrijedan proizvod. U cijeni stavke su uključeni utovar, transport i istovar elemenata u krugu tvrtke LEĆ d.o.o. u Vodicama.

Monolitni kanalski element dimenzija 100x26x56cm, sa brtvljenjem (br. 10928).

a) kanalni element	komplet	kom	46,00
b) čeona stijenka za početak kanala (br. 10925)		kom	1,00
c) čeona stijenka za kraj kanala (br. 10925)		kom	1,00

3. Nabava i dostava okruglog ljevanoželjeznog poklopca promjera 68cm sa kvadratnim dosjednim okvirom ojačanog betonom 78,5x78,5cm (BEGU okvir); razred opterećenja F900 prema HRN EN 124, bez ventilacijskih otvora kao **MULTITOP LIFT** (br. 11855) iz acortimana ACO ili jednakovrijedan proizvod. U cijeni stavke su uključeni utovar, transport i istovar elemenata u krugu tvrtke LEĆ d.o.o. u Vodicama.

komplet kom 1,00

UKUPNO _____

PDV (25%) _____

SVEUKUPNO:

PONU DITELJ: